QUY CHẾ CAM KẾT CHUẨN MỨC DỊCH VỤ SLA

ÁP DỤNG TRỌN GÓI CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG & KHỐI KINH DOANH / ĐẤU THẦU

1. TỐC ĐỘ ĐỘT PHÁ (50% - 70%)

Rút ngắn thời gian bàn giao hồ sơ kỹ thuật thông qua chuẩn hóa Template, tự động hóa bằng AI Agent và cơ chế điều phối ma trận 4 Cụm Lead.

2. CHẤT LƯỢNG ZERO CLASH

100% hồ sơ Shop Drawing và mô hình phối hợp MEPF được kiểm tra tự động, phát hiện và xử lý triệt để mọi xung đột trước khi chuyển ra thi công.

3. MINH BẠCH & ĐỊNH LƯỢNG RACI

Rõ ràng trách nhiệm từng khâu từ tiếp nhận đến bàn giao CDE. Kiểm soát đo lường tiến độ tự động qua Dashboard, chế tài KPI chuẩn xác.

I. QUY TRÌNH 7 BƯỚC KHÉP KÍN BẢO ĐẢM SLA

Chu trình chuẩn ISO 19650

1	2	3	4	5	6	7
Tiếp nhận Request	Đánh giá & Kế hoạch	Giao việc (RACI)	Sản xuất + AI Agent	QA/QC Kiểm soát	Nghiệm thu & Duyệt	Lưu trữ CDE
2 Giờ	2 Giờ	2 Giờ	1 - 2 Ngày	4 Giờ	2 Giờ	1 Giờ

Bước Quy Trình	Thời Hạn SLA	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Nội Dung Kỹ Thuật Chính	Sản Phẩm Đầu Ra (Output)	RACI
B1. Tiếp nhận	Max 2h	Ticket yêu cầu trên CDE + Hồ sơ thiết kế cơ sở/CAD.	Check tính đầy đủ của hồ sơ; xác nhận scope và thời điểm tiếp nhận.	Biên bản xác nhận tiếp nhận hợp lệ.	A Lead Bộ môn R KS Tiếp nhận
B2. Hoạch định	Max 2h	Mục tiêu dự án, tiến độ công trường, độ phức tạp cấu kiện.	Bóc tách khối lượng công việc con; ước tính nhân sự; gán mốc hoàn thành.	Kế hoạch triển khai (Task Matrix & Timeline).	A Trưởng BP BIM R Lead Bộ môn
B3. Giao việc	Max 2h	Task Matrix đã duyệt; danh sách phân bổ năng lực kỹ sư.	Phân công trực tiếp cho Kỹ sư Thiết kế & Kỹ sư BIM phụ trách cụm chuyên môn.	Ticket phân công chi tiết kèm deadline.	A Lead Bộ môn R Kỹ sư chính
B4. Sản xuất & AI	1 - 2 Ngày	Model gốc, Family chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật dự án.	Dựng hình 3D, triển khai chi tiết Shop, combine hệ thống; **kích hoạt AI Agent** rà quét xung đột thô & xuất BOQ.	Hồ sơ bản vẽ Shop / File Combine / Bảng BOQ thô.	R Kỹ sư BIM C AI Agent
B5. QA/QC Độc lập	Max 4h	Sản phẩm B4 + Check-list tiêu chuẩn chất lượng nội bộ.	Kiểm tra Model Health, quy cách thể hiện bản vẽ, Zero Clash check độc lập bằng tool kiểm định.	Báo cáo QA/QC Passed (Đạt yêu cầu).	A Lead Cụm CDE R QA/QC Eng
B6. Duyệt hồ sơ	Max 2h	Hồ sơ đã đạt QA/QC + Báo cáo kiểm định.	Trưởng Bộ phận BIM & Thiết kế thẩm định ký duyệt phát hành chính thức.	Hồ sơ ký số / PDF phát hành sẵn sàng.	A Trưởng BP BIM C GĐ Dự án
B7. Lưu trữ CDE	Max 1h	Hồ sơ B6 đã duyệt.	Upload lên CDE theo chuẩn ISO 19650 (Folder WIP → Shared → Published); phát thông báo email tự động.	Link tải chính thức trên CDE cho BCH/BQLDA.	R Lead CDE I Toàn dự án

Ghi chú nguyên tắc khép kín: Toàn bộ 7 bước được vận hành trên hạ tầng dữ liệu tập trung (CDE). Mọi bước chuyển đổi trạng thái đều được ghi log thời gian thực. Trường hợp hồ sơ B5 không đạt QA/QC, hệ thống lập tức rollback về B4 và kích hoạt cờ ưu tiên (Priority Flag) nhằm bảo đảm không vỡ tổng tiến độ SLA đã cam kết.

II. CAM KẾT 3 CHUẨN MỰC DỊCH VỤ CỐT LÕI (CORE SLA SERVICES)

TIẾT KIỆM 60%

1. BIM SHOP DRAWING

5 NGÀY ~~12 – 15 ngày~~

- **Rút ngắn 7 - 10 ngày làm việc**

Áp dụng cho cấu kiện kết cấu, kiến trúc hoàn thiện, chi tiết cơ điện. Hồ sơ xuất trực tiếp từ mô hình 3D chuẩn LOD 350-400, đồng bộ 100% hình học và thông số kỹ thuật.

TIẾT KIỆM 65%

2. COMBINE ĐA HỆ MEPF

3 NGÀY ~~7 – 10 ngày~~

- **Xử lý 100% xung đột trước thi công**

Phối hợp không gian giữa Kết cấu, HVAC, Cấp thoát nước, PCCC, Điện. Ứng dụng AI Agent tự động phát hiện va chạm, phân loại nguy cơ và đề xuất cao độ giải tỏa xung đột.

TIẾT KIỆM 65%

3. BÓC KHỐI LƯỢNG 5D (QS)

3 NGÀY ~~8 – 10 ngày~~

- **Bóc tách tự động chính xác ±2%**

Trích xuất trực tiếp bảng khối lượng đào đắp, bê tông, ván khuôn, cốt thép, chiều dài ống và thiết bị MEPF. Tự động liên kết mã định mức phục vụ đấu thầu và nghiệm thu.

🤖 ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ: ỨNG DỤNG AI AGENT ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ SLA

1. AI Clash Detection & Sorting
Tự động lọc bỏ 80% xung đột giả (soft-clash ảo), gom nhóm va chạm theo cụm phòng kỹ thuật/trục dầm, tự động sinh biên bản cảnh báo cho kỹ sư chỉ trong 15 phút.

2. AI 5D Quantity Extractor
Đọc hiểu thông số hình học và Family parameter để tự động gán mã hiệu định mức công tác, xuất bảng BOQ chuẩn định dạng Excel/ERP không cần đo bóc thủ công.

3. AI Model Health & QA/QC Check
Rà soát 100% chuẩn đặt tên (Naming convention), cấp độ chi tiết thông tin (LOI) và tính toàn vẹn của mô hình trước khi cho phép chuyển sang bước duyệt B6.

III. CHẾ TÀI KIỂM SOÁT KPI, XỬ LÝ NGOẠI LỆ & QUY TẮC PHỐI HỢP LIÊN PHÒNG BAN

Chỉ Tiêu / Yếu Tố	Ngưỡng Tiêu Chuẩn	Chế Tài Chế Định & Quy Tắc Xử Lý Ngoại Lệ
Tỷ lệ tuân thủ SLA	**≥ 95%** tổng số Ticket	Đạt ≥ 98%: Thưởng hiệu quả quý khối kỹ thuật; Dưới 95%: Trừ điểm KPI Lead bộ môn; Dưới 90%: Họp kiểm điểm nguyên nhân trực tiếp trước Ban Lãnh đạo.
Chất lượng hồ sơ	**100% Zero Clash** nguy hiểm	Nếu phát sinh lỗi va chạm trên công trường do mô hình BIM bỏ sót, Bộ phận BIM cử kỹ sư xử lý hiện trường trong vòng **2 Giờ**; chịu trách nhiệm kỹ thuật liên đới.
Quy tắc đóng băng dữ liệu (Model Freeze)	Cố định trước ngày phát hành	Các yêu cầu thay đổi thiết kế từ BQLDA/CĐT sau khi đã Freeze Model sẽ được mở luồng Ticket thay đổi (Change Order), thời gian SLA tính lại từ Bước 2.
Cơ chế Leo thang (Escalation)	Khi trễ hạn > 4 Giờ làm việc	Hệ thống CDE tự động gửi cảnh báo khẩn cấp (High Priority Alert) tới Trưởng Bộ phận BIM và Giám đốc Dự án để bổ sung nguồn lực hoặc tái phân bổ task ngay.

TRƯỞNG BỘ PHẬN BIM - THIẾT KẾ
(Đơn vị lập cam kết & chịu trách nhiệm thực thi)

VŨ THÀNH
Kỹ sư Trưởng Bộ Phận BIM & Thiết Kế

PHÊ DUYỆT BỞI BAN LÃNH ĐẠO / TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đơn vị phê chuẩn hiệu lực & phân bổ nguồn lực)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC / HĐQT
Chủ Quản Thẩm Quyền Ban Hành Quy Chế